

**Construction d'un chalet haut standing
sur parcelle n° 2'365 à Verbier**

**DESCRIPTIF DE CONSTRUCTION
ET DES MATERIAUX**

LEGENDE

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|
| 211.0 | MAÇONNERIE | 258.0 | AGENCEMENT DE CUISINE |
| 214.1 | CHARPENTE | 261.0 | ASCENSEUR |
| 214.4 | REVETEMENTS EXT. BOIS | 271.0 | PLATRERIE : ENDUIT ET STAFF |
| 216.1 | REVETEMENTS EXT. PIERRE | 272.0 | PLATRERIE |
| 220.0 | VITRERIE | 273.0 | MENUISERIE INTERIEURE |
| 221.0 | FENETRES EN BOIS | 280.2 | REVETEMENT SOLS EN TEXTILE |
| 222.0 | FERBLANTERIE | 281.0 | CHAPES |
| 225.2 | ISOLATION LABEL MINERGIE | 281.6 | CARRELAGES |
| 224.0 | COUVERTURE | 281.7 | REVETEMENT SOLS EN BOIS |
| 228.0 | VOLETS-CONTREVENTS | 282.4 | REVETEMENT DE PAROIS |
| 231.0 | INST. ELECTRIQUES | 282.5 | REVETEMENT PAROIS EN BOIS |
| 243.0 | CHAUFFAGE | 283.5 | REVETEMENT DE PLAFONDS BOIS |
| 244.0 | VENTILATION | 284.0 | CHEMINEES |
| 251.0 | INST. SANITAIRE | 285.1 | PEINTURE INTERIEURE |
| 421.0 | AMENAGEMENTS EXTERIEURS | | |

211.0 **MAÇONNERIE**

- Fouilles en pleine masse pour les fondations et le garage exécutés selon plans et données de l'ingénieur.
- Semelles de fondation hors gel et radier, béton armé pervibré, exécutés selon plans et données de l'ingénieur.
- Murs enterrés en béton armé avec étanchéité hydrofuge et couche filtrante.
- Dalles, béton armé pervibré, épaisseur minimale 22cm.
- Murs porteurs intérieurs et extérieurs en béton armé et briques porteuses selon les exigences statiques, épaisseur minimale 18 cm.
- Stabilisation terrain avec travaux spéciaux type parois berlinoises et clouages de parois gunitées selon plans, données et suivi de l'ingénieur géologue.
- Canalisations pour drainage, PVC sur le pourtour et le dessous du bâtiment.
- Souches de cheminée hors toit, revêtement pierre idem soubassements.
- Soubassement extérieur en pierre appareillage à sec.

214.1 **CHARPENTE**

- Toiture, pannes et chevonnage en sapin neuf.
- Lambrissage en planches sapin neuf de largeurs irrégulières.
- Solivages, poteaux et structures de balcons en mélèze.
- Têtes de pannes et chevrons travaillées à l'ancienne.

214.4 **REVETEMENTS EXTERIEURS BOIS**

- Parties bois des façades, revêtement en planches vieux bois fixées sur lambourrage avec montants dans les angles ou chaînes d'angles, selon plans des façades.
- Barrières de balcon, damettes chantournées en vieux-bois ou en perches mélèze taillées sur poteaux mélèze.
- Pièces de base, montants, traverses et embrasures extérieurs en vieux bois.
- Encadrements fenêtres et portes fenêtres sur maçonnerie en vieux bois ou pierre, selon plans.
- Double plancher de balcon avec étanchéité en plein sur premier plancher. Plancher supérieur en cèdre, plancher inférieur en mélèze.

216.1 **REVETEMENTS EXTERIEURS PIERRE**

- Pierre du pays maçonnée sur soubassement selon plans des façades, appareillage à sec.
- Epaisseur de revêtement 24cm
- Pose contre isolation extérieure avec treillis métallique et tiges d'ancrage en inox.

216.2 **REVETEMENTS EXTERIEURS CREPI**

- Crépi à l'ancienne
- Pose sur isolation extérieure avec treillis métallique et tiges d'ancrage en inox.

220.0 **VITRERIE**

1 VITRAGE DES FENETRES

- Doubles vitrages isolants.
- Valeur Uw : W/m2K, selon données du bureau technique.

2 PORTES DE DOUCHES

- Portes de douches en verre sécurisé, exécution sur mesure.

221.0 **FENETRES**

1 FENETRES EN MELEZE NEUF

- Pour toutes les pièces,
- Ferrements de rotation, fiches à visser avec cache en fer brut type noirci.
- Ferrements de verrouillage, poignée entaillée en fer brut type noirci

222.0 **FERBLANTERIE**

- Réalisée entièrement en cuivre comprenant :
tablettes et bavettes
garnitures des souches de cheminée
garnitures pour ventilations primaires
chéneaux en mélèze avec revêtement en cuivre, descentes en cuivre.

224.0 COUVERTURE

- Barrière de vapeur, lés bitumineux type Vapatec 100 R.
- Couche calorifuge, isolation toiture en 2 couches croisées. Epaisseurs et type selon données du bureau technique.
- Etanchéité sur couche calorifuge, type Vapacell 50R
- Contre-lattage, sapin section 40 x 60 mm.
- Lattage, section 80 x 27 mm.
- Couverture, ardoises naturelles de Norvège.
- Pare-neige en mélèze taillé à la hache avec crochets acier noir.
- Faîtage, ardoises naturelles de Norvège.

225.2 ISOLATION

- Isolation thermique extérieur, matelas d'isolation contre structure porteuse béton armé. Epaisseurs et type selon données du bureau technique.
- Revêtement extérieur contre isolation, bois, crépis à l'ancienne ou pierre.
- Isolation enterrée hydrofuge contre structure porteuse béton armé. Epaisseurs et type selon données du bureau technique.
- Isolation sur toiture en 2 couches croisées. Epaisseurs et type selon données du bureau technique.
- Isolation sous radiers des parties chauffées, type Foamglas, lambda 0.039, épaisseur 120 mm

228.0 VOLETS-CONTREVENTS-STORES

1 VOLETS selon plans des façades

- Exécution en vieux bois avec épars lancés, coniques.
- Ferrements en fer brut.

2 STORES sur toutes les fenêtres (excepté fixes sous toit)

- A lamelles orientable, exécution en aluminium thermolaqué, couleur Bronze.
- Contrôle des stores par télécommande électrique.

231.0 INST. ELECTRIQUES

Un plan électrique et un descriptif technique détaillé de l'installation seront fournis.

- Installation conventionnelle réalisée selon normes et prescriptions en vigueur, sous tubes noyés.
- Télévision, installation raccordée au télé réseau.
Prise équipée :
 - 1 par chambre
 - 1 prise au séjour
- Téléphone, installation raccordée au réseau Swisscom.
Prise équipée :
 - 1 par chambre
 - 1 prise au séjour
- Prises étanches et sorties pour appliques extérieures sur façades.

- Tous les points lumineux sur variateurs.
- Interrupteur général pour les points lumineux et les prises commandées.
- Installation tubes vides pour système d'alarme volumétrique général.
- Installation tubes vides pour système sono.
- Installation tubes vides pour parabole en toiture.

243.0 CHAUFFAGE

- Système de chauffage à pellets
- Chauffe-eau avec échangeur de chaleur, contenance selon bureau d'étude avec comptage
- Chauffage au sol par circuit hydraulique.
- Thermostats chauffage par pièce.

244.0 VENTILATION

1 Renouvellement d'air dans les pièces d'eau :

Par turbinettes électriques dans chaque pièce d'eau

2 Cuisine :

Hotte avec extraction en toiture, avec valve anti refoulement.

251.0 INSTALLATIONS SANITAIRES

- Appareils standard blancs
- Robinetterie et accessoires, finition chromée
- Ecoulements noyés dans dalles et murs, PVC.
- Colonnes de chute, tuyaux en fonte ou PE isolé.
- Colonnes d'alimentation eau chaude et eau froide, cuivre isolé ou PEX.
- Dérivations aux appareils, tuyaux de cuivre isolé ou PEX.
- Production d'eau chaude par pompe à chaleur, boiler contenance selon bureau d'étude avec comptage.
- Robinets d'arrosage extérieur, antigel.

NB: le descriptif des appareils peut être obtenu sur demande.

258.0 AGENCEMENT DE CUISINE

Cuisine agencée selon détail d'exécution.

1 CUISINE PRINCIPALE :

Montant total pour fourniture et pose de la cuisine : CHF 80'000.00

261.0 ASCENSEUR

ASCENSEUR 450KG capacité 6 personnes.

TYPE : OTIS

Finition intérieur : sol et parois boisés en chêne avec miroir intégré sur face du fond

271.0 PLATRERIE : ENDUITS

1 Crépi à l'ancienne avec badigeon, sur murs et plafonds, valeur CHF 120.00.-/m2 pour toutes les pièces habitables.

2 Crépis synthétique, valeur CHF 30.00.-/m2 pour les caves et locaux techniques.

=> voir descriptif par pièce

272.0 PLATRERIE

Cloisons en carreaux de plâtre massif.

Cloisons dans les locaux sanitaires et la cuisine en carreaux de plâtre massif hydrofuge.

273.0 MENUISERIE INTERIEURE

1 PORTES DE COMMUNICATION:

Exécution en sapin traité à l'ancienne, doublée 2 faces avec âme intermédiaire.

En lames horizontales collées de largeurs irrégulières, avec montant vertical largeur 18cm du côté de la poignée.

- Ferrements de verrouillage : en fer brut type noirci
- Ferrements de rotations : en fer brut type noirci

2 PORTE D'ENTREE :

Face intérieure exécution dito portes de communication,

Faces extérieures en vieux bois dito façades.

3 FACES D'ARMOIRES :

Face extérieures exécution dito portes de communication, largeur du montant vertical 14cm.

Faces intérieures en aggloméré mélaminé imitation chêne.

- Ferrements de verrouillage : serrure à espagnolette avec poignée olive en fer brut type noirci
- Ferrements de rotations : fiches invisibles

4 MEUBLES LAVABOS :

Face extérieures exécution dito portes de communication, largeur du montant vertical 14cm.

Faces intérieures en aggloméré mélaminé imitation chêne.

- Ferrements de verrouillage : serrure à espagnolette avec poignée olive en fer brut type noirci
- Ferrements de rotations : fiches invisibles

Plateau de lavabo en pierre granit noir absolu finition flammé brossé.

281.0 CHAPES

Isolation : - 1 couche de ROLL EPS-T 20 de 30 mm.
et une couche de ROLL EPS-20 de 30 mm. type 2

Chapes : - Chapes liquide à l'anhydrite, épaisseur 50-60 mm.
surfaces destinées à recevoir carrelages, pierre, moquette, planchers.

Bandes de rives : - Rives de bords des pièces contre murs, par bandes de rives autocollantes.

281.6 CARRELAGES / pierre

Carreaux en grès nature ou émaillé ou revêtement pierre, collé sur chape.

Les valeurs sont comptées avec la fourniture et la pose y compris traitement et finitions.
Plateaux cuisines, plateaux lavabos et plateaux baignoires en pierre.

- sanitaires : valeur 380.-/m2
(sols : complets / parois : hauteur sous plafond dans douche et baignoires, mi-hauteur derrière meubles lavabos).

- buanderie, cave et locaux techniques : valeur 120.-/m2
(sols : complets / parois : 10cm derrière plateau de travail, plinthes 10cm sur le solde des murs).

- cuisine, vestibule, circulation 1 : valeur 380.-/m2
(sols : complets / parois : remontée 10cm derrière plan de travail, plinthes 10cm sur le solde des murs).

- local stockage : valeur 280.-/m2
(sols : complets / parois : plinthes 10cm sur les murs).

=> voir descriptif par pièce pour les détails

281.7 REVETEMENT SOLS EN BOIS

Plancher chêne avec sous-couche alvéolée, pose collée sur chape. Voir descriptif par local.

Les valeurs sont comptées avec la fourniture et la pose y compris traitement et finitions.

- valeur 380.-/m2 = plancher 3 plis chêne vieilli DiLegno 3 largeurs 138-160-194mm x 2000mm de longueur

- valeur 550.-/m2 = plancher vieux chêne massif largeurs et longueurs irrégulières

- Marches et contremarches de toute la cage d'escalier en vieux chêne dito plancher.

- Sol cabine ascenseur en vieux chêne dito plancher.

1 CHAMBRES, rez-de-chaussée

- chambres et dégagement : valeur 380.-/m2

2 SEJOUR ET COIN A MANGER, étage 1 :

- séjour : valeur 550.-/m2

- coin à manger : valeur 550.-/m2

- dégagement escalier : valeur 550.-/m2

3 CHAMBRES ET CIRCULATION 2, étage 2 :

- chambres et dressing : valeur 380.-/m2
- vestiaire entrée : valeur 380.-/m2
- dégagement escalier : valeur 380.-/m2

282.4 REVETEMENT DE PAROIS (CARRELAGES - pierre)

Carreaux en grès nature ou émaillé ou revêtement pierre, collés.

=> voir CFC 281.6 et descriptif par pièce.

282.5 REVETEMENT DE PAROIS EN BOIS

Plinthes en sapin traité à l'ancienne sur tous les murs crépis, excepté dans les pièces où le sol est en pierre.

1 Revêtement en sapin traité à l'ancienne, pose horizontale, largeurs irrégulières avec montant affleuré de chaque côté des ouvertures

=> voir descriptif par pièce

2 Structure en sapin traité à l'ancienne (embrasures et caissonnages)

=> voir descriptif par pièce

283.4 REVETEMENT PLAFONDS EN BOIS

En sapin traité à l'ancienne, lames de largeurs irrégulières avec frises affleurées intermédiaires.

=> voir descriptif par pièce

284.0 CHEMINEE

Foyer ouvert en pierre naturelle avec conduit de fumée, revêtement extérieur et socle en pierre, manteau plâtre à crépir ou en bois, selon détails à transmettre au client :
- SEJOUR : valeur CHF 15'000.00

285.1 PEINTURE INTERIEURE

1 Dispersion 2 couches sur parois dans locaux techniques.

2 finition crépi à l'ancienne avec badigeon

=> voir descriptif par pièce

421.0 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Mise au profil des alentours de la construction pour la réintégrer au site.
Création des accès et terrasses.
Ensemencement des surfaces avec végétation naturelle des environs.
Plantations, arbres, arbustes et plantes vivaces.

Montant total pour exécution des aménagements extérieurs: CHF 200'000.00

DESCRIPTIF PAR PIECES

REZ DE CHAUSSEE

CHAMBRES 1-2

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Plancher 3 plis chêne vieilli DiLegno 3 largeurs 138-160-194mm x 2000mm de longueur , pose collée sur chape avec sous-couche alvéolée, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. |
| Murs & cloisons | Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Equipement | Armoires selon plan, en sapin traité à l'ancienne. |

WC/DOUCHE 1-2

| | |
|----------------------------|--|
| Sol | Revêtement carrelage ou pierre à coller sur chape, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. |
| Murs & cloisons | Murs: finition crépi à la chaux à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Arrière du wc hauteur 120cm : en carrelage dito sol. Dans les douches: revêtement pierre ou carrelage jusqu'au plafond, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Ventilation | Turbinette électrique. |
| Equipement | Disposition des appareils, selon plans. Lavabos : vasque à encastrer sous plateau pierre Batterie : mitigeur 2 trous mural Plateau lavabo : massif en granit noir absolu flammé brossé. Meuble lavabo : Exécution en sapin traité à l'ancienne, faces idem armoires Miroir : Miroir avec entourage en sapin traité à l'ancienne. WC : avec réservoir encastré. Douche : en pierre dito sol, avec grille d'écoulement rigole. |

Robinetterie de douche murale
Mélangeur de douche avec douchette à main et douche de tête
Ø 200 mm

Accessoires

ETAGE 1

COIN A MANGER

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Plancher vieux chêne massif largeurs et longueurs irrégulières, pose collée sur chape avec sous-couche alvéolée, fourniture et pose: CHF 550.-/m2. |
| Murs & cloisons | Murs: finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Embrasures baies vitrées en sapin traité à l'ancienne. En sapin traité à l'ancienne, lames de largeurs irrégulières avec frises affleurées intermédiaires. |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Equipement | Aucun. |

SEJOUR

| | |
|----------------------------|--|
| Sol | Plancher vieux chêne massif largeurs et longueurs irrégulières, pose collée sur chape avec sous-couche alvéolée, fourniture et pose: CHF 550.-/m2. |
| Murs & cloisons | Murs: finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en sapin traité à l'ancienne. Embrasures baies vitrées en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Charpente apparente. |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Equipement | Cheminée : Foyer ouvert en pierre naturelle avec conduit de fumée, revêtement extérieur et socle en pierre, manteau plâtre à crépir ou en bois, selon détails à transmettre au client : valeur prévue au descriptif CHF 15'000.00 |

CUISINE

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Revêtement carrelage ou pierre , fourniture et pose: CHF 380.-/m2. |
| Murs & cloisons | Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | En sapin traité à l'ancienne, lames de largeurs irrégulières avec frises affleurées intermédiaires. |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |

Ventilation Equipement

Hotte avec extraction en toiture, avec valve anti reflux.
Agencement de cuisine selon détail à transmettre au client.
Valeur selon descriptif : CHF 80'000.00

LOCAL STOCKAGE et CARNOTZET

Sol Murs & cloisons

Revêtement Pierre ou carrelage, **fourniture et pose: CHF 280.-/m2**
Murs: finition crépi à l'ancienne avec badigeon, **valeur CHF 120.-/m2**
Plinthes en pierre ou carrelage idem sol.
Plafond plâtre lisse avec 2 couches de dispersion.
Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé.
Aucun.
Agencement selon plan :
étagères ouvertes en sapin neuf teinté et verni.

CAVE

Sol Murs & cloisons

Revêtement pierre ou carrelage, **fourniture et pose: CHF 120.-/m2**
Murs: finition crépis synthétique, **valeur CHF 30.00.-/m2**
Plinthes en pierre ou carrelage idem sol.
Plafond plâtre lisse avec 2 couches de dispersion.
Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé.
Aucun.
Agencement selon plan :
étagères ouvertes en sapin neuf teinté et verni.

Plafond Electricité Chauffage Equipement

HALL / DEGAGEMENT

Sol

Revêtement carrelage ou pierre à coller sur chape,
fourniture et pose: CHF 380.-/m2.

Murs & cloisons

Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, **valeur CHF 120.-/m2**
Plinthes en sapin traité à l'ancienne.

Plafond

En sapin traité à l'ancienne, lames de largeurs irrégulières avec frises affleurées intermédiaires.

Electricité Chauffage Cage escalier

Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé.
Par serpentins hydrauliques au sol.
Chêne vieilli pour les marches et contremarches, collé sur escalier béton.
Limons en sapin traité à l'ancienne.
Plafond : finition crépi à l'ancienne avec badigeon, **valeur CHF 120.-/m2**
Ascenseur 450kg capacité 6 personnes, référence OTIS.
Finition intérieure : sol et parois boisés en chêne avec miroir intégré sur face du fond.

Equipement

ETAGE 2

CHAMBRES 3 et CHAMBRE DE MAITRES

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Plancher 3 plis chêne vieilli DiLegno 3 largeurs 138-160-194mm x 2000mm de longueur , pose collée sur chape avec sous-couche alvéolée, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. |
| Murs & cloisons | Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Charpente apparente, |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Equipement | Armoires selon plan, en sapin traité à l'ancienne. Armoire et dressing en sapin traite à l'ancienne, selon détail à présenter au client. |

WC/DOUCHE 3 et BAIN 4

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Revêtement carrelage ou pierre à coller sur chape, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. |
| Murs & cloisons | Murs: finition crépi à la chaux à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF120.-/m2 Arrière du wc hauteur 120cm : en carrelage dito sol. Dans les douches: revêtement pierre ou carrelage jusqu'au plafond, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Charpente apparente |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Ventilation | Turbinette électrique. |
| Equipement | Disposition des appareils, selon plans. Lavabos : vasque à encadrer sous plateau pierre Batterie : mitigeur 2 trous mural Plateau lavabo : massif en granit noir absolu flammé brossé. Meuble lavabo : Exécution en sapin traité à l'ancienne, faces idem armoires Miroir : Miroir avec entourage en sapin traité à l'ancienne. WC : avec réservoir encastré. Douche : en pierre dito sol, avec grille d'écoulement rigole. Robinetterie de douche murale : Mélangeur de douche avec douchette à main et douche de tête Ø 200 mm |
| Baignoire : | En fonte à murer dim.180x80cm. Batterie de bain Mélangeur avec douchette à main. |

Accessoires

HALL / DEGAGEMENT / VESTIAIRE D'ENTREE

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Plancher 3 plis chêne vieilli DiLegno 3 largeurs 138-160-194mm x 2000mm de longueur , pose collée sur chape avec sous-couche alvéolée, fourniture et pose: CHF 380.-/m2. |
| Murs & cloisons | Finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en sapin traité à l'ancienne. |
| Plafond | Charpente apparente |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Equipement | Armoire du vestiaire en sapin traite à l'ancienne, selon détail à présenter au client. |

BUANDERIE

| | |
|----------------------------|--|
| Sol | Revêtement pierre ou carrelage, fourniture et pose: CHF 120.-/m2 |
| Murs & cloisons | Murs: finition crépi à l'ancienne avec badigeon, valeur CHF 120.-/m2 Plinthes en pierre ou carrelage idem sol, y.c. remontée 10cm sur plan de travail. |
| Plafond | Plafond plâtre lisse avec 2 couches de dispersion. |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Par serpentins hydrauliques au sol. |
| Equipement | Agencement selon plan : - armoires en sapin neuf teinté verni - 1 bac de buanderie - 1 robinetterie murale - étagères ouvertes en sapin neuf teinté et verni - Lave-linge et sèche-linge Miele. |

ETAGE 3

LOCAL TECHNIQUE

| | |
|----------------------------|---|
| Sol | Revêtement pierre ou carrelage, fourniture et pose: CHF 120.-/m2 Plinthes en carrelage. |
| Murs & cloisons | Béton brut de décoffrage avec 2 couches dispersion blanche. |
| Plafond | Béton brut de décoffrage avec 2 couches dispersion blanche. |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Aucun. |
| Equipement | TECHNIQUE: En relation avec les informations techniques des bureaux d'ingénieurs d'études. |

GARAGE / LOCAL PELLETS

| | |
|----------------------------|--|
| Sol | Peinture de sol pour garage. |
| Murs & cloisons | Béton brut de décoffrage avec 2 couches dispersion blanche. |
| Plafond | Béton brut de décoffrage avec 2 couches dispersion blanche. |
| Electricité | Prises, interrupteurs et lumière selon plan électrique détaillé. |
| Chauffage | Aucun |

Equipement

- 1 Armoire et porte skis selon plan, en sapin traité à l'ancienne, selon détail à présenter au client.
- 2 Elévateur à voiture, selon détail et prescriptions fournisseur.